



PRESUPUESTO N° 00065/2022
12 de ABRIL del 2022

A la atención de:

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SANTO DOMINGO, D. N.-

Muy cortésmente tenemos el gusto de pasarle presupuesto para IMPERMEABILIZACIÓN DOS AREAS TECHO PRINCIPAL (Lado A y Lado B), con la confianza sea de su interés.

Nombre	Cantidad	ITBIS 18% del 10% del bruto	Valor RD\$
9.75x15.65;9.75x2.75;9.75x10.75; 9.75x5.62;9.67x15.00;3.30x8.00; 9.67x17.45 y 9.00x15.00	814.20 m2		692,070.00
Dirección Técnica:			69,207.00
TOTALES	814.20 m2	12,457.26	761,277.00

VALOR TOTAL GENERAL-----RD\$ 773,734.26

TIPO DE SOPORTE: Lona Arenosa

PROCESO DE APLICACIÓN:

- 1.- Limpieza y acondicionamiento de la superficie a tratar.
 - 2.- Colocación TELA DE REFUERZO, en toda la superficie a tratar
 - 3.- Aplicación de una primera capa de POLY-CAM 027, hasta embeber la tela en toda área
 - 4.- Aplicación de una segunda capa de POLY-CAM 027, en toda la superficie tratada
 - 5.- Aplicación tercera capa de POLY-CAM 027, en toda la superficie tratada
 - 6.- Aplicación de una última capa de MBP-POL poliuretano, como acabado tratamiento.
- Ojo: No es necesario muro en división.**

Un saludo: MANUEL CASTRO SOSA
Gerente

Teléfono y fax: (809) 482-6660, cel. (809) 862-6612.
Av. 27 de Febrero n°, 481, Edif. Acuario, suite 202
Santo Domingo, Rep. Dominicana
E-mail: ipcaso@hotmail.com RNC: 1-3034984-3, RPE N° : 12880
Pago: 50% al inicio y 50% a la entrega de la obra realizada en quince (15) días
Garantía: Diez (10) años siempre y cuando no sea por daños provocados.

